

Zmluva o dielo

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO), (ďalej v texte len „Zmluva“)

I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:	Obec Dolinka
Sídlo:	Dolinka 211, 991 28 Dolinka
Zastúpený:	Ing. Zsolt Régi, starosta obce
Mobil:	+421 905 398 500
E-mail:	dolinka@dolinka.org
IČO:	00319287
DIČ:	2021171350

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:	VGA invest s.r.o.
Sídlo:	Hlavná 93/12 Balog nad Ipľom 991 11
Zastúpený:	Gabriel Varga, konateľ
Telefón:	+421 907 133 476
E-mail:	vgainvestsro@gmail.com
IČO:	54 254 388
DIČ:	2121608973
IČ DPH:	SK2121608973
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu vo formáte IBAN:	SK94 7500 0000 0040 3006 6666

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Preambula

Táto zmluva je uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom (úspešným uchádzačom) na základe výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky pre podlimitné zákazky podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmet Zmluvy bude financovaný z dotácie Fondu na podporu umenia.

II.

Predmet zmluvy

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „**AMFITEÁTER - Obec Dolinka**“ v rozsahu a za podmienok, dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.2. Dielom na účely tejto zmluvy sa rozumie výstavba menšieho amfiteátra na p. č. 142/1; 142/2; 145/1, k.ú. Dolinka, okres Veľký Krtíš, v súlade so špecifikáciou predmetu zmluvy uvedenou v prílohe č. 1 tejto zmluvy (nacený rozpočet).
- 2.3. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené funkčné dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu dohodnutú v tejto zmluve.
- 2.4. Vlastníctvo prechádza na objednávateľa zaplatením ceny diela.

III.

Čas plnenia zmluvy

- 3.1. Zhotoviteľ je povinný začať s vykonávaním realizácie predmetu Zmluvy po obdržaní písomného vyzvania Objednávateľom. Na prevzatie staveniska bude Zhotoviteľ Objednávateľom písomne vyzvaný po podpise a účinnosti zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v lehote najneskôr do **4 mesiacov** odo dňa účinnosti Zmluvy o dielo. V prípade nedodržania termínov podľa tohto bodu Objednávateľ tieto skutočnosti bude považovať za porušenie zmluvných podmienok.
- 3.2. Dodržiavanie termínu podľa bodu 3.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 3.3. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.

IV.

Cena

- 4.1. Cena diela je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena pevná a činí:

Cena bez DPH:	182 441,82 eur
<u>DPH 23%:</u>	<u>41 961,61 eur</u>
Cena s DPH:	224 403,43 eur

Položkovitý rozpočet je súčasťou prílohy č. 1 zmluvy – špecifikácia predmetu zmluvy.
- 4.2. Cena dohodnutá v čl. 4.1 kryje náklady potrebné na vybudovanie funkčného diela, dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy.
- 4.3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom. V cene sú zahrnuté aj všetky náklady na mechanizmy, materiály, dopravu, ochranné opatrenia v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok. V tejto cene sú započítané náklady, ktoré súvisia s umiestnením stavby.

V.

Platobné podmienky

- 5.1 Verejný obstarávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavky. Úhrada ceny diela bude vykonaná bankovým prevodom na základe predloženia faktúry. Fakturovať je možné po ukončení diela a po jeho protokolárnom odovzdaní.
- 5.2 Zhotoviteľ bude vo faktúre účtovať DPH podľa právnych predpisov.
- 5.3 Faktúra musí mať všetky náležitosti v zmysle platnej legislatívy a musí byť podpísaná zodpovednou osobou.
- 5.4 Lehota splatnosti faktúry je 60 kalendárnych dní od jej doručenia.
- 5.5 V prípade, že zhotoviteľ odovzdá dielo s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, zadrží objednávateľ z čiastky, uvedenej v konečnej

- faktúre 10% z ceny diela do doby odstránenia všetkých vád a nedorobkov.
- 5.6 Objednávateľ uvoľní zádržné do 3 pracovných dní od dátumu podpísania zápisu o odstránení všetkých vád a nedorobkov.

VI.

Záručná doba – zodpovednosť za vady – pokuty – podmienky vykonania diela

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet diela je zhotovený v súlade s podmienkami tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.2. Zhotoviteľ odovzdá dielo bez závad a nedorobkov.
- 6.3. Zhotoviteľ zodpovedá aj za tzv. skryté vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela.
- 6.4. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe 36 mesiacov.
- 6.5. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela.
- 6.6. Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád (dňom doručenia reklamácie).
- 6.7. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve.
- 6.8. Skryté vady sú tie, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela, a ktoré sa vyskytnú v záručnej lehote. Tieto vady je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa bezodkladne po ich zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa.
- 6.9. Zhotoviteľ je povinný reagovať na reklamáciu do 3 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia reklamovanej vady.
- 6.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu v čo najkratšom technicky možnom čase.
- 6.11. Ak je predmetom reklamácie havarijný stav, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť bezodkladné odstránenie reklamovanej skrytej vady.
- 6.12. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ v rámci odstránenia vady dodať a zabudovať rovnaký náhradný predmet plnenia.
- 6.13. Po odstránení vád a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela a po odstránení reklamovaných skrytých vád pripraví zhotoviteľ záznam, ktorý potvrdia zodpovední zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa.
- 6.14. V zmysle čl. 3.1 tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo najneskôr **do 4 mesiacov od účinnosti Zmluvy o dielo**. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním diela podľa harmonogramu zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania.
- 6.15. Zhotoviteľ v prípade realizácie diela aj subdodávateľmi je povinný zoznam subdodávateľov uviesť v prílohe tejto zmluvy (príloha č. 2).
- 6.16. V prípade, ak dôjde počas realizácie diela k zmene subdodávateľa oproti zoznamu subdodávateľa uvedeného v zozname subdodávateľov v čase uzavretia tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi do 3 (troch) pracovných dní odo dňa kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o zmenu subdodávateľa v ktorej budú uvedené:
- údaje o novom subdodávateľovi, údaje o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu dátum narodenia.
 - informácia o podiele zákazky, ktorú má zhotoviteľ v úmysle zadať novému subdodávateľovi a o predmete zmluvy o subdodávke.
- 6.17. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ bude zodpovedať za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok plnenia vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.
- 6.18. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný

denník (SD) v origináli s dvomi kópiami. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa. SD bude uložený na stavbe u stavbyvedúceho a prístup k nemu bude zabezpečený počas celej pracovnej doby. Ďalej je povinný vyhotovovať fotodokumentáciu stavebných prác počas celej výstavby priebežne.

- 6.19. Objednávateľ je povinný sledovať obsah SD a pripájať svoje stanovisko k zápisom. Stavebný dozor alebo zástupcovia objednávateľa sú oprávnení zápisom v stavebnom denníku požadovať vysvetlenia od zhotoviteľa, ako i bezodkladné odstránenie vadne vykonaných častí diela na náklady zhotoviteľa a žiadať zhotoviteľa o nápravu pri realizácii diela a konštatovať skutočnosti dôležité pre posúdenie postupu zhotoviteľa zabezpečujúcim plnenie termínov pri uskutočňovaní diela.
- 6.20. Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane príloh v plnom rozsahu.

VII.

Záverečné ustanovenia

- 7.1 Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiace právne predpisy.
- 7.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 Rozpočet a Príloha č. 2 Informácia o subdodávateľoch.
- 7.3 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí dotácie vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR oprávnenými osobami, v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 7.4 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
- 7.5 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.
- 7.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť po schválení žiadosti o poskytnutí dotácie z Fondu na podporu umenia.
- 7.7 Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

Objednávateľ

V Dolinke, dňa

.....

Ing. Zsolt Régi, starosta obce

Zhotoviteľ

V Balogu nad Ipľom, dňa

.....

Gabriel Varga, konateľ

Príloha č. 1 Rozpočet

Príloha č. 2 Informácie o subdodávateľoch

Názov zákazky:

Názov uchádzača:

Zoznam subdodávateľov:

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa:	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:

ZADANIE

Stavba: AMFITEÁTER - Obec Dolinka

Objekt: stavebné práce HSV a PSV

Objednávateľ: Obec Dolinka

Zhotoviteľ: VGA invest s.r.o.

Miesto: Dolinka

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	33,780	12,60	425,63
2	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m ³	11,940	1,11	13,25
3	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m ³	m ³	24,600	28,70	706,02
4	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m ³	7,380	8,24	60,81
5	122202102.1	Zemné práce pre spevnené plochy s odvozom výkopov	m ³	84,000	1,42	119,28
6	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m ³	11,860	75,16	891,40
7	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	9,290	28,30	262,91
8	167101101.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	61,030	7,60	463,83
9	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	61,030	5,72	349,09
10	181301001.1.1	Nákup a dovoz humóznej zeminy	m ³	65,000	126,80	8 242,00
11	181301113.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m ² , hr. do 200 mm	m ²	600,000	0,87	522,00
12	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	600,000	0,03	15,00
13	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m ²	600,000	0,95	570,00
14	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	26,000	7,85	204,10

2 Zakladanie

15	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m ³	3,310	36,80	121,81
16	275351216.S	Debnenie stien základových pátiiek, odstránenie-dielce	m ²	56,350	3,20	180,32
17	275351217.S	Debnenie stien základových pátiiek, zhotovenie-tradičné	m ²	56,350	19,23	1 083,61
18	275361821.S	Výstuž základových pátiiek z ocele B500 (10505)	t	1,110	1 789,00	1 985,79
19	275321312.S	Betón základových pátiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m ³	18,080	134,67	2 434,83
20	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m ²	15,164	17,10	259,30
21	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m ²	15,164	5,70	86,43
22	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,429	1 736,44	744,93
23	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m ³	7,142	117,10	836,33
24	274271403	Murivo základových pásov (m ³) DT 50x30x25 s betónovou výplňou C 20/25 hrúbky 300 mm	m ³	7,338	242,28	1 777,85
25	274271404	Murivo základových pásov (m ³) DT 50x40x25 s betónovou výplňou C 20/25 hrúbky 400 mm	m ³	5,380	207,15	1 114,47
26	311361825	Výstuž pre murivo nosné s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,636	1 736,44	1 104,38
27	271541031.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkodrvy fr. 0 - 63 mm	m ³	29,120	103,30	3 008,10
28	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m ²	5,320	30,52	162,37
29	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m ²	5,320	8,64	45,96
30	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,536	1 825,15	978,28
31	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m ³	9,152	170,45	1 559,96

VGA invest s.r.o.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

dilatovaná

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

32	311231124.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených plných	m3	10,500	486,05	5 103,53
33	311232321.S	Murivo (m3) z tehál pálených lícových plných vrátane škárovania	m3	5,640	852,10	4 805,84
34	311271402	Murivo nosné (m3) DT 50x25x25 s betónovou výplňou C 20/25 hrúbky 250 mm	m3	1,703	296,58	505,08
35	331351101.S1	Debnenie hranatých stĺpov, zhotovenie, atyp	m2	73,770	66,52	4 907,03
<i>náročné prevedenie, atyp!</i>						
36	331351102.S1	Debnenie hranatých stĺpov, odstránenie	m2	73,770	6,80	501,64
37	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	1,400	2 562,00	3 586,80
<i>náročné prevedenie</i>						
38	331321315.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	14,800	20,75	307,10
<i>náročné prevedenie</i>						

4 Vodorné konštrukcie

39	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov	m2	35,500	10,95	388,73
40	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov	m2	35,500	6,40	227,20
41	413351215.S	Podporná konštrukcia - zhotovenie	m2	9,600	54,33	521,57
42	413351216.S	Podporná konštrukcia - odstránenie	m2	9,600	13,31	127,78
43	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,380	2 564,29	974,43
44	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	4,260	208,43	887,91
45	430321315.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	0,790	254,14	200,77
46	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,060	2 017,77	121,07
47	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	6,120	17,46	106,86
48	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	6,120	3,90	23,87

5 Komunikácie

49	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	190,000	5,85	1 111,50
50	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	100,000	4,99	499,00
51	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	101,000	2,50	252,50
<i>Spotreba 1 ks/bm.</i>						
52	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	6,000	86,60	519,60
53	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	187,000	3,74	699,38
54	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	187,000	2,56	478,72
55	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	187,000	21,50	4 020,50
56	592460008990.S	Dlažba betónová 10x20x6 cm, sivá	m2	190,740	14,50	2 765,73

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

57	622451100.1	Vonkajšia omietka, stien a pilierov <i>všetky vrstvy, prevedenie podľa PD</i>	m2	145,860	37,70	5 498,92
58	61244100R.1	Ozdobné prvky na fasáde a pilieroch <i>*Stenovú ozdobu Sádrová rohová dekoratívna lišta po obvode štítovej steny pod oplechovaním. Ozdobené hlavice stĺpov inšpirované s miestnymi motívmi. Na reálnom murive pre vytvorenie dojmu konzoly použitie dekoratívnej štukovej výzdoby.</i>	eur	1,000	4 000,00	4 000,00
59	622491402.1	Fasádný náter s prípravou podkladu	m2	145,860	15,79	2 293,13

VGA invest s.r.o.
B: [redacted] 11
IČO: 50 [redacted] 608973

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
60	631313661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	m3	7,488	244,60	1 831,56
61	631319153.S	Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	7,488	49,50	370,66
62	631319129.S	Priplatok za spádovanie mazaniny	m3	7,488	60,81	455,35

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

63	120901101.1	Demontáže a búranie javiska	eur	1,000	6 600,00	6 600,00
64	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	110,000	12,50	1 375,00
65	953943123.S	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 5-15 kg/kus (bez dodávky)	ks	8,000	16,89	135,12
66	5530105210	Spojovacia výstuž, pásovina	ks	8,000	53,80	430,40

99 Presun hmôt HSV

67	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	538,747	23,80	12 822,18
----	-------------	--	---	---------	-------	-----------

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

68	711141551.1	Dodávka a zhotovenie hydroizolácie vodorovnej <i>typ a prevedenie podľa PD</i>	m2	85,000	20,30	1 725,50
69	711141551.2	Dodávka a zhotovenie hydroizolácie zvislej <i>typ a prevedenie podľa PD</i>	m2	40,000	21,35	854,00

762 Konštrukcie tesárske

70	762333120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120 - 224 cm2	m	584,400	15,17	8 865,35
71	762333130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 224 - 288 cm2	m	584,400	20,10	11 746,44
72	6051015500	Rezivo, opracované pre krov, pohľadové prevedenie, typ podľa PD vrátane ochranných a vrchných finálnych náterov <i>prevedenie podľa PD</i>	m3	15,400	678,50	10 448,90
73	6051015501	Lepný väzník pre krov, pohľadové prevedenie, typ podľa PD vrátane ochranných a vrchných finálnych náterov	m3	0,660	1 972,54	1 301,88
74	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	15,270	51,63	788,39
75	762812240.S	Montáž záklopu z hobľovaných dosiek vrchné	m2	176,000	7,24	1 274,24
76	60510150500	Drevený záklop, opracovaný vrátane ochranných a vrchných náterov	m3	5,280	625,20	3 301,06
77	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	295,940	6,37	1 885,14

762 Konštrukcie stolárske, pódium

78	762526R01	Drevená podlaha pódia - dodávka a zhotovenie, kompletne vrátane náterov <i>Kompletne podľa popisu v PD DREVENÝ HRANOL KONŠTRUKČNÝ DREVENÝ HRANOL KONŠTRUKČNÝ DREVENÝ HRANO PODKLADOVÁ KONŠTRUKCIA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU REKTIFIKAČNÉ TERČE, NA DREVENÉ TERASY DREVENÁ PODLAHA PÓDIA ; hr: 25 m m LEMOVACIA DOSKA PO OBVODE PREVEDENIE PÓDIA exotické drevo lpe</i>	m2	84,000	175,20	14 716,80
79	762526R02	Drevený obklad, čela pódia - dodávka a zhotovenie, kompletne vrátane náterov <i>Kompletne podľa popisu v PD exotické drevo lpe</i>	m2	18,000	105,06	1 891,08

764 Konštrukcie klampiarske

VCA invest s.r.o.

11
IČO: 508973

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
80	7643200K1.1	Oplechovanie - K1 <i>materiál a prevedenie vid. PD</i>	m	16,000	45,10	721,60
81	7643200K2.1	Oplechovanie - K2 <i>materiál a prevedenie vid. PD</i>	m	34,000	37,55	1 276,70
82	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	19,980	1,85	36,96

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

83	765901121	Strešná fólia, na plné debnenie	m2	176,000	69,00	12 144,00
84	76534101R.1	Zastrešenie prírodnou bridlicou, vrátane doplnkov	m2	176,000	8,68	1 527,68
85	998765201.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	125,930	7,46	939,44

767 Konštrukcie doplnkové kovové, ostatné

86	76799500R.1	Dodávka a montáž oceľových prvkov krovu <i>prevedenie podľa PD</i>	kg	350,000	7,56	2 646,00
87	76799500R.2	Dodávka a montáž erb obce <i>prevedenie podľa PD</i>	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
88	76799500R.3	Dodávka a montáž názov obce <i>prevedenie podľa PD</i>	ks	1,000	1 200,00	1 200,00

782

Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa

89	7722113.1.1	Dodávka a montáž kamenného obkladu bočných schodov na pódium	ks	6,000	384,86	2 309,16
90	998782201.S	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	23,100	1,95	45,05

Celkom

182 441,82

VCA invest s.r.o.
B
IČO: 5
111
608973